

S. A. P. NA. SPA
ONERI DELLA SICUREZZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: O.S. AREA DI SEDIME

COMMITTENTE: S. A. P. NA.

Data, 26/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM23_P01 .010.010.C	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tub ... rne e notturne, tabelle segnalistiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno			50,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	22,35	1'117,50
2 CAM23_P01 .040.010.F	Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/ 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	5,23	5,23
3 CAM23_P01 .040.010.J	Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/ 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	5,07	5,07
4 CAM23_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,85	120,85
5 CAM23_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	5,79	5,79
6 NP01	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione					1,00		
	SOMMANO					1,00	250,00	250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'504,44
	T O T A L E euro							1'504,44
	Data, 26/02/2026							
	Il Coordinatore							

	A R I P O R T A R E							